

令和08年度 雨水マンホール蓋更新工事

設計書

(当初設計)

工事番号 下工第R08-1号

路線名等

工事箇所 たつの市新宮町光都地内

工 種 土木

工 事 費				概 要
	実 施 (前回変更)	今 回 変 更	増 減 額	雨水マンホール蓋更新 N=6箇所 舗装復旧 1式
設 計 額 (内消費税額)	円 ()	円 ()	円 ()	
請 負 額 (内消費税額)	円 ()	円 ()	円 ()	
執行方法	請負	施 工 日 数 または 施 工 期 限	令和8年12月14日	
(起工理由) 				

総括情報表

単価適用年月日	00-08.07.01(0)		
	今 回		前 回
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休2日補正	15 下水道（2） 35 一般交通影響有り（2）－2 01 補正あり 1.05 01 計上する 04 週休2日補正なし		

工事費内訳書

頁0-0002/0041

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
管路							
マンホール工							
マンホール工							
マンホール蓋替工							
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)							
		18		孔			施工 第0 -0001号内訳表
蓋据付工							
		1		箇所			施工 第0 -0002号内訳表
蓋据付・調整コンクリートブロック据付工							
		5		箇所			施工 第0 -0003号内訳表
次世代型人孔鉄蓋 受枠共φ600T-25 2024技術マニュアル準拠品							
		6		組			

工事費内訳書

頁0-0003/0041

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止はしご φ600用						
	6		組			
調整リング 組立式(V型) 600×80mm						
	1		個			
調整リング 組立式(V型) 600×100mm						
	2		個			
調整リング 組立式(V型) 600×150mm						
	2		個			
マンホールふた専用無収縮モルタル 25kg入						
	6		袋			
人孔用緊結材・高さ調整部材 (3点支持) ボルトM-16×250 保護部材含む 3本/組						
	1		組			
人孔用緊結材・高さ調整部材 (3点支持) ボルトM-16×350 保護部材含む 3本/組						
	5		組			
非打撃式金属拡張アンカー M16 マンホール蓋取替用あと施工アンカー 3本/組						
	6		組			
付帯工						

工事費内訳書

頁0-0004/0041

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎工						
殻運搬						
殻運搬 舗装版破碎 ； D I D区間無し L = 22.0km以下	2	m3				施工 第0 -0004号内訳表
運搬費 ；運搬距離 3 2 . 5 km	1	台				施工 第0 -0005号内訳表
殻処分						
処分費 アスファルト殻 ；投棄量 2 m3	1	式				施工 第0 -0006号内訳表
処分費 [泥水] ；投棄量 0 . 5 t	1	式				施工 第0 -0007号内訳表
舗装版切断						
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下	48	m				施工 第0 -0008号内訳表

工事費内訳書

頁0-0005/0041

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎						
舗装版破碎(アスファルト舗装版)						
；障害->無し；撤去厚->15cm以下	21	m2				施工 第0 -0009号内訳表
管路土工						
管路掘削						
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3				施工 第0 -0010号内訳表
管路埋戻						
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	0.1	m3				施工 第0 -0011号内訳表
埋戻 上層路盤分	1.1	m3				施工 第0 -0012号内訳表
発生土処理						

工事費内訳書

頁0-0006/0041

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬；(現場制約あり) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；DID区間->無し						
	1	m3				施工 第0 -0013号内訳表
アスファルト舗装復旧工						
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 2 0 1層施工 粒調碎石 M-25,M-30,M-40						
	14	m2				施工 第0 -0014号内訳表
基層(車道・路肩部)						
基層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 粗粒度アスコン[再](20)；(2.35)						
	18	m2				施工 第0 -0015号内訳表
表層(車道・路肩部)						
表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 密粒度アスコン[再](13)；(2.35)						
	3	m2				施工 第0 -0016号内訳表
表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 密粒度アスコン[再](13)；(2.35)						
	18	m2				施工 第0 -0017号内訳表

工事費内訳書

頁0-0007/0041

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						
溶融式区画線						
区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm						
	9.1	m				施工 第0 -0018号内訳表
構造物撤去工						
構造物撤去工						
マンホール蓋撤去						
マンホール蓋撤去工						
	6	箇所				施工 第0 -0021号内訳表
構造物とりこわし工；[人力施工] 無筋構造物						
	0.2	m3				施工 第0 -0022号内訳表
殻運搬処理						

工事費内訳書

頁0-0008/0041

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬；(現場制約あり) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；DID区間->無し	0.2	m3				施工 第0 -0023号内訳表
処分費 コンクリート殻(無筋) ；投棄量0. 2m3	1	式				施工 第0 -0024号内訳表
現場発生品運搬						
現場発生品及び支給品運搬 ；クレーン装置付 2t級 吊能力2.9t L=20.5km	0.54	t				施工 第0 -0025号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	0.54	t				施工 第0 -0026号内訳表
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B	6	人日				施工 第0 -0027号内訳表

工事費内訳書

頁0-0009/0041

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費計											
共通仮設費計											
共通仮設費率分											
					式						
純工事費計											
現場管理費											
					式						
工事原価計											
一般管理費等											
					式						
スクラップ控除											
					式						
鉄屑 故銑 B											
			0.54		t						

工事費内訳書

頁0-0010/0041

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計											
消費税相当額											
総 計					式						

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

[規格1]

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0001号内訳表

頁0-0011/0041

孔 当り

標準単価			代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		発動発電機 2kVA [ガソリンエンジン駆動]				発動発電機 ガソリンエンジン駆動 2kVA				
	K2		電動ハンマドリル [穴あけ能力φ38～40mm]				その他 [電動ハンマドリル] φ38mm～40mm				
	K										
	R1		特殊作業員				特殊作業員				
	R2		普通作業員				普通作業員				
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役				
	R										
	Z1		ガソリン レギュラー スタンド				レギュラーガソリン				
	Z										
							計				
	積算単価 =										
A	削孔深さ		=1			30mm以上200mm未満					

殻運搬
[規格1] 舗装版破碎

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0004号内訳表

頁0-0014/0041
m3 当り

標準単価		代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 10t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K							
	R1	運転手(一般)			運転手(一般)			
	R							
	Z1	軽油 ハットロール給油			軽油			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A	殻発生作業	=3	舗装版破碎				
	B	積込工法区分	=3	機械(騒音対策不要、15cm以下)				
	C	DID区間の有無	=1	無し				
	D	運搬距離	=38	22.0km以下				

頁0-0015/0041

[illegible]

頁0-0016/0041

式 当り

[illegible]

頁0-0017/0041

当り

考

1 処分費

式

t当り廃棄物 処分量(m ³ 又はt) ★★投棄料(円/t)
--

[illegible]

舗装版切断(アスファルト舗装版)

[規格1] As舗装版厚->15cm以下

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0 -0008号内訳表

頁0-0018/0041

[摘要]

1

m 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		コンクリートカッタ 切削深20cm級 [バキューム式(超低騒音型)・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 20cm級			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ				舗装版切断 カッターブレード 径18インチ			
	Z2		ガソリン レギュラー スタンド				レギュラーガソリン			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	舗装版種別		=1		アスファルト舗装版				
	B	アスファルト舗装版厚		=1		15cm以下				

舗装版破碎(アスファルト舗装版)

[規格1]

[規格2] 撤去厚->15cm以下

積算単価算出表

施工 第0 -0009号内訳表

頁0-0019/0041

m2 当り

標準単価				[摘要]				1	補 正	1
代表機材規格				構成比	基準単価	積算規格				備 考
標準単価	K1		バックホ 山積0.45m3(平積0.35) [ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型] 超低騒音型・排出ガス対策型含				バックホ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧ｸﾛｰﾗ後方超小旋回 山積0.45m3級			
	K									
	R1		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油				軽油			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	舗装版種別	=1		アスファルト舗装版					
	B	障害等の有無	=1		無し					
	C	騒音振動対策	=1		不要					
	D	舗装版厚	=1		15cm以下					
	F	積込作業の有無	=1		有り					

埋戻し
[規格1] 現場制約あり 土砂

[規格2] 締固め有り

積算単価算出表

施工 第0 -0011号内訳表

頁0-0021/0041
m3 当り

標準単価		代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1		ﾀﾝﾊﾟ° 及びﾗﾝﾏ 質量60～80kg			ﾀﾝﾊﾟ° (ﾗﾝﾏ) 60～80kg			
K								
R1		普通作業員			普通作業員			
R2		特殊作業員			特殊作業員			
R								
Z1		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰﾗｰ ﾏﾝｽﾀﾝﾄﾞ°			ﾚｷﾞｭｰﾗｰｶﾞｿﾘﾝ			
Z								
					計			
積算単価		=						
A	施工方法	=6		現場制約あり				
B	土質	=1		土砂				
C	締固めの有無	=1		有り				

頁0-0022/0041

当り

[illegible]

m3 当り

m3 当り

[illegible]

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 20 1層施工

[規格2] 粒調碎石 M-25,M-30,M-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0014号内訳表

頁0-0024/0041

1 m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]			小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
	K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 排出ガス対策型含			振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		特殊作業員			特殊作業員			
	R3		普通作業員			普通作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm			粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
	Z2		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油			軽油			
	Z								
						計			

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 20 1層施工

[規格2] 粒調碎石 M-25,M-30,M-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0014号内訳表

頁0-0025/0041

m2 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
積算単価 =										
A	全仕上り厚(mm)	=20		全仕上り厚(mm)						
B	施工区分	=1		1層施工						
C	材料	=1		粒調碎石	M-25,M-30,M-40					

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$

積算単価算出表

施工 第0 -0015号内訳表

頁0-0026/0041

〔規格 1〕 $t = 50 \text{ mm}$ 〔規格 2〕 粗粒度アスコン〔再〕(20)

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	標準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t [ハンドガイト式]			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 0.5～0.6t			
K2	振動コンパクタ 質量40～60kg [前進型]			振動コンパクタ [前進型] 40～60kg			
K							
R1	特殊作業員			特殊作業員			
R2	普通作業員			普通作業員			
R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	再生粗粒度アスコン TOP20 t=50mm			再生粗粒度アスコン TOP20			
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			
Z3	ガソリン レギュラー スタンド			レギュラーガソリン			
Z4	軽油 パトロール給油			軽油			
Z							

基層(車道・路肩部)

頁0-0027/0041

[摘要]

m2	当り
----	----

[illegible]

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$

積算単価算出表

施工 第0 -0016号内訳表

頁0-0028/0041

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$ [規格 2] 密粒度アスコン[再](13)

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t [ハンドガイド式]			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 0.5～0.6t			
K2	振動コンパクタ 質量40～60kg [前進型]			振動コンパクタ [前進型] 40～60kg			
K							
R1	特殊作業員			特殊作業員			
R2	普通作業員			普通作業員			
R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	密粒度アスコン TOP20 t=50mm			再生密粒度アスコン TOP13			
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			
Z3	ガソリン レギュラー スタンド			レギュラーガソリン			
Z4	軽油 パトロール給油			軽油			
Z							

表層(車道・路肩部)

頁0-0029/0041

m2	当り
----	----

[illegible]

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$

積算単価算出表

施工 第0 -0017号内訳表

頁0-0030/0041

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$ [規格 2] 密粒度アスコン[再](13)

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t [ハンドガイド式]			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 0.5～0.6t			
K2	振動コンパクタ 質量40～60kg [前進型]			振動コンパクタ [前進型] 40～60kg			
K							
R1	特殊作業員			特殊作業員			
R2	普通作業員			普通作業員			
R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	密粒度アスコン TOP20 t=50mm			再生密粒度アスコン TOP13			
Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			アスファルト乳剤 PK-4(タックコート用)			
Z3	ガソリン レギュラー スタンド			レギュラーガソリン			
Z4	軽油 パトロール給油			軽油			
Z							

頁0-0032/0041

1	m	当り
---	---	----

備	考
---	---

施工 第0-0019号内訳表

施工 第0-0020号内訳表

m

白
アスファルト舗装用
適用しない

[illegible]

頁0-0033/0041

当り

考

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0020号内訳表

頁0-0034/0041

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=1		実線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0035/0041

[illegible]

頁0-0036/0041

当り

考

無筋構造物
時間的制約なし
昼間作業

頁0-0037/0041

〔規格1〕 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 〔規格2〕

[摘要]

1 m3 当り

[illegible]

頁0-0038/0041

当り

[illegible]

[規格 1]

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0 -0025号内訳表

頁0-0039/0041

[摘要]

1

t 当り

[illegible]

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

頁0-0040/0041

t	当り
---	----

[illegible]

頁0-0041/0041

当り

考

交通誘導警備員 B
労務費調整係数

[illegible]

数 量 計 算 書

工 事 名	雨水マンホール蓋更新工事			事業区分		
				工事区分		
工種・種別・細別・名称	規格	算 式	数量	単位	摘要	
本工事費						
管路						
マンホール工						
マンホール工						
マンホール蓋替工						
コンクリート削孔	電動ハンマドリル		18	孔		
蓋据付工			1	箇所		
蓋据付・調整コンクリートブロック据付工			5	箇所		
次世代型人孔鉄蓋	受枠共 φ600T-25		6	組		
転落防止梯子			6	組		
調整リング組立式(V型)	600×80mm		1	個		
調整リング組立式(V型)	600×100mm		2	個		
調整リング組立式(V型)	600×150mm		2	個		
マンホールふた専用無収縮モルタル	25kg入り		6	袋		
人孔用緊結材・高さ調整部材(3点支持)	ボルトM16×250 保護部材含む		1	組	3本/組	
人孔用緊結材・高さ調整部材(3点支持)	ボルトM16×350 保護部材含む		5	組	3本/組	
非打撃式金属拡張アンカー	M16マンホール蓋取替用あと施工アンカー		6	組	3本/組	
付帯工						

数 量 計 算 書

工 事 名	雨水マンホール蓋更新工事			事業区分		
				工事区分		
工種・種別・細別・名称	規格	算 式	数量	単位	摘要	
舗装版破碎工						
殻運搬						
殻運搬	As		2	m3		
運搬費	舗装切断発生泥水		1	台	2tトラック	
殻処分						
処分費	As		2	m3		
処分費	舗装切断発生泥水		0.5	t		
舗装版切断						
舗装版切断			48	m		
舗装版破碎						
舗装版破碎			21	m2		
管路土工						
管路掘削						
床掘			1	m3		
管路埋戻						
埋戻	路床分		0.1	m3		

数量計算書

工事名	雨水マンホール蓋更新工事			事業区分		
				工事区分		
工種・種別・細別・名称	規格	算 式	数量	単位	摘要	
埋戻	上層路盤分(粒度調整碎石)		1.1	m3	10m3当り 10/0.95=10.5m3	
発生土処理						
土砂等運搬			1	m3	播磨高原浄化センターへ搬出	
アスファルト舗装復旧工						
上層路盤						
上層路盤	作業土工範囲外 20mm		14	m2	既設舗装撤去時の路盤碎石付着分 復旧(現道路盤部分的な補修)	
基層						
基層	t=50mm		18	m2	プライムコート	
表層						
表層	t=50mm		3	m2	プライムコート	
表層	t=50mm		18	m2	タックコート	
区画線工						
熔融式区画線						
区画線設置	t=1.5mm		9.1	m		
構造物撤去工						
構造物撤去工						
マンホール蓋撤去						

数量計算書

工 事 名	雨水マンホール蓋更新工事			事業区分		
				工事区分		
工種・種別・細別・名称	規格	算 式	数量	単位	摘要	
マンホール蓋撤去工			6	箇所	調整リングなし	
構造物とりこわし工			0.2	m3		
殻運搬処理						
土砂等運搬	コン殻・人力積込		0.2	m3		
処分費			0.2	m3		
現場発生品運搬						
現場発生品及び支給品運搬			0.54	t		
現場発生品及び支給品積込・荷卸し			0.54	t		
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員B			6	人工		
スクラップ						
鉄くず	故銑B		0.54	t		